

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.2

Stavba: Dom smútku

Objekt: SO2 - Oprava fasády veže a prednej strany objektu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čaklov

Zhotoviteľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Spracovateľ:

#ODKAZ!

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 332291

IČO DPH:

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku

Objekt: SO2 - Oprava fasády veže a prednej strany objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ: #ODKAZ!

Spracovateľ:

#ODKAZ!

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku

Objekt: SO2 - Oprava fasády veže a prednej strany objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: #ODKAZ!

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	13,440	0,000	0,000
2	K	622401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavoti postreku pod omietky vonk.stien a pilierov	m2	214,195	0,000	0,000
3	K	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	92,955	0,000	0,000
4	K	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II - pod soklík + boky schodov	m2	2,640	0,000	0,000
5	K	622461181	Vonkajšia omietka stien šľachtená postrek v stupni zložitosti 1-2 - veža	m2	121,240	0,000	0,000
6	K	622461216	Vonkajšia omietka stien šľachtená postrek s priľnavou prísadou	m2	92,955	0,000	0,000
7	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) alebo ekvivalent	m2	214,195	0,000	0,000
8	K	622481119	Spevnenie omietky vložení sklotextilnej sieťky - veža	m2	121,240	0,000	0,000
9	K	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	121,240	0,000	0,000
10	K	622491403	Fasádny náter BAUMIT SilikatColor alebo ekvivalent	m2	60,620	0,000	0,000
11	K	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa, alebo ekvivalent	m2	7,300	0,000	0,000
12	K	632456131	Poter pieskocementovy stupnov (600kg cem./m3) hladný dreveným hladidlom hr. 30 mm	m2	5,368	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

13	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	219,290	0,000	0,000
14	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	438,580	0,000	0,000
15	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	219,290	0,000	0,000
16	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	89,210	0,000	0,000
17	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	163,200	0,000	0,000
18	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,274	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	5,488	0,000	0,000
20	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších vápenných alebo vápenocementových, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	92,955	0,000	0,000
21	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších vápenných alebo vápenocementových, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	121,240	0,000	0,000
22	K	978023251	Vysekánie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného rezného z lomového kameňa, -0,01400t	m2	7,300	0,000	0,000
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,480	0,000	0,000
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	189,600	0,000	0,000
25	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,480	0,000	0,000
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,480	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

27	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,908	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

28	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	4,368	0,000	0,000
29	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej	m2	2,200	0,000	0,000
30	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

31	K	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	10,800	0,000	0,000
32	K	764454241	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	5,000	0,000	0,000
33	M	5534414800	odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm, hrot 200 mm, č. OD 100 PZ KJG	ks	5,000	0,000	0,000
34	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	10,800	0,000	0,000
35	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002	0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

36	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	6,448	0,000	0,000
37	M	5976498320	Protišmyková dlažka keramická 300x300 mm	m2	6,765	0,000	0,000
38	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	6,250	0,000	0,000
39	M	5978650400	Schodisková hrana	m	6,250	0,000	0,000
40	K	771415064	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	1,200	0,000	0,000
41	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	10,700	0,000	0,000
43	K	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	88,900	0,000	0,000
44	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením - drevené trámy	m2	33,650	0,000	0,000
45	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním - štablón	m2	55,250	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

46	K	784410040	Oblepenie stykov farieb výšky nad 3,80 m	m	313,600	0,000	0,000
47	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	89,210	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

48	K	210293002	Oprava a doplnenie bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000